



## Prijslijst keuzeopties

**Project:** Heerehoeve Carréhof & Kroonhof

**Projectnummer:** 00354



# Keuzelijst



Keuzelijstnummer:

Project: Heerehoeve Carrehof & Kroonhof

Projectnummer: 00354

Code	Omschrijving	Verkoopprijs incl. btw
201070	<p><b><u>Verplaatsen lichte scheidingswand</u></b></p> <p>Het verplaatsen van een lichte scheidingswand binnen dezelfde ruimte. Exclusief het verplaatsen van elektra wanneer deze op de wand aanwezig is (optie 202195). Prijs per stuk wand te verplaatsen.</p> <p>Uitvoering volgens gemaatvoerde schets. Per aanvraag wordt bekeken of de verplaatsing mogelijk is en de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is wordt de optie afgewezen.</p>	100,00
201075	<p><b><u>Extra lichte scheidingswand</u></b></p> <p>Het leveren en plaatsen van een extra lichte scheidingswand. Prijs / m1 wand te plaatsen.</p> <p>Uitvoering volgens gemaatvoerde schets. Per aanvraag wordt bekeken of de plaatsing mogelijk is en of de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is wordt de optie afgewezen.</p>	200,00
201080	<p><b><u>Vervallen lichte scheidingswand</u></b></p> <p>Het laten vervallen van een lichte scheidingswand prijs / m1 wand. Exclusief het aanpassen / verplaatsen van het elektra (optie 202195). Uitvoering volgens gemaatvoerde schets.</p> <p>LET OP: U dient bij deze optie een 'nadere overeenkomst inzake meer- en minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.</p>	- 68,00
201095	<p><b><u>Vervallen binnendeur incl. kozijn</u></b></p> <p>Het laten vervallen van een standaard binnendeur en kozijn. Prijs / stuk. Exclusief het verplaatsen van de schakelaar t.b.v. het plafondlichtpunt en eventueel ander elektra (optie 202195). Plaats volgens gemaatvoerde schets. De sparing zal plafond worden uitgevoerd.</p> <p>LET OP: U dient bij deze optie een 'nadere overeenkomst inzake meer- en minderwerk' van Woningborg te ondertekenen inzake de garantie.</p>	- 130,00
201100	<p><b><u>Verplaatsen binnendeur en kozijn</u></b></p> <p>Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in een lichte scheidingswand. Exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar t.b.v. het plafondlichtpunt en eventueel ander elektra (optie 202195). Plaats van de deur aangeven volgens duidelijk gemaatvoerde schets.</p> <p>Per aanvraag wordt bekeken of de verplaatsing mogelijk is en of de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is, wordt de optie afgewezen.</p>	75,00
201110	<p><b><u>Wijzigen draairichting binnendeur</u></b></p> <p>Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Exclusief het verplaatsen van de schakelaar t.b.v. het plafondlichtpunt en eventueel ander elektra (optie 202195). Plaats aangeven volgens een duidelijk gemaatvoerde schets.</p> <p>Per aanvraag wordt bekeken of de wijziging mogelijk is en de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is, wordt de optie afgewezen.</p>	60,00

# Keuzelijst



**Keuzelijstnummer:**

**Project:** Heerehoeve Carrehof & Kroonhof

**Projectnummer:** 00354

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verkoopprijs incl. btw</b>
202005	<b><u>Extra buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar</u></b> Extra buitenwandlichtpunt op ca. 2 mtr boven de vloer op bestaande schakelaar (excl. armatuur). Dit is alleen mogelijk bij de loggia of het balkon, niet aan de gallerijzijde. Plaats en maatvoering duidelijk op tekening aangeven.	195,00
202010	<b><u>Extra buitenwandlichtpunt op een aparte schakelaar</u></b> Extra buitenwandlichtpunt op ca. 2 mtr boven de vloer voorzien van een enkelpolige schakelaar (excl. armatuur). Dit is alleen mogelijk bij de loggia of het balkon, niet aan de gallerijzijde. Plaats en maatvoering van het lichtpunt en de schakelaar duidelijk op de tekening aangeven.	355,00
202020	<b><u>Bestaande enkele wandcontactdoos op een aparte groep</u></b> Bestaande enkele wandcontactdoos aansluiten op een aparte groep.  LET OP: Apparaten met een vermogen van 1500 W moeten op een aparte groep, zoals bijvoorbeeld vaatwasser, magnetron, wasmachine, wasdroger, oven, boiler.	175,00
202025	<b><u>Uitbreiden groepenkast n.a.v. extra groepen</u></b> Het uitbreiden van de groepenkast naar aanleiding van de extra groepen die zijn voort gekomen uit het gekozen meerwerk. Deze uitbreiding is inclusief een extra aardlekschakelaar.	255,00
202030	<b><u>Enkele wandcontactdoos in de elektra groepenkast</u></b> Een enkele opbouw wandcontactdoos in de elektra groepenkast.  Plaats volgens opgave installateur.	120,00
202035	<b><u>Dubbele wandcontactdoos in de elektra groepenkast</u></b> Een dubbele opbouw wandcontactdoos in de elektra groepenkast.  Plaats volgens opgave installateur.	135,00
202040	<b><u>Extra plafondlichtpunt op een enkelpolige schakelaar</u></b> Het plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar (exclusief armatuur). Indien u meerdere plafondlichtpunten op een schakelaar wilt, dient u voor de overige lichtpunten te kiezen voor optie 202045.  Uitvoering volgens een duidelijk gemaatvoerde schets (lichtpunt en schakelaar). Per aanvraag wordt bekeken of de plaats mogelijk is en of de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is, wordt de optie afgewezen.	347,00
202045	<b><u>Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar</u></b> Het plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur).  Uitvoering volgens een duidelijk gemaatvoerde schets (lichtpunt en schakelaar). Per aanvraag wordt bekeken of de plaats mogelijk is en of de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is, wordt de optie afgewezen.	125,00
202050	<b><u>Binnenwandlichtpunt met enkelpolige schakelaar</u></b>	347,00



**Keuzelijstnummer:**

**Project:** Heerehoeve Carrehof & Kroonhof

**Projectnummer:** 00354

Code	Omschrijving	Verkoopprijs incl. btw
	<p>Het plaatsen van een extra binnenwandlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar (exclusief armatuur). Indien u meerdere binnenwandlichtpunten op een schakelaar wilt, dient u voor de overige binnenwandlichtpunten te kiezen voor optie 202055. Het binnenwandlichtpunt wordt aangesloten middels een inbouwdoos in de wand.</p> <p>Uitvoering volgens een duidelijke gemaatvoerde schets (lichtpunt en schakelaar). Per aanvraag wordt bekeken of de plaats mogelijk is en of de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is, wordt de optie afgewezen.</p>	
202055	<p><b><u>Binnenwandlichtpunt op bestaande schakelaar</u></b></p> <p>Het plaatsen van een extra binnenwandlichtpunt op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur). Het binnenwandlichtpunt wordt aangesloten middels een inbouwdoos in de wand.</p> <p>Uitvoering volgens een duidelijk gemaatvoerde schets (lichtpunt en schakelaar). Per aanvraag wordt bekeken of de plaats mogelijk is en of de woning dan nog voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet het geval is, wordt de optie afgewezen.</p>	190,00
202060	<p><b><u>Extra enkele wandcontactdoos</u></b></p> <p>Een extra enkele wandcontactdoos met randaarde (op algemene lichtgroep in uw woning). Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets, op standaard hoogte (+300mm+vl).</p>	197,00
202065	<p><b><u>Extra dubbele wandcontactdoos</u></b></p> <p>Een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde (op algemene lichtgroep in uw woning). Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets, op standaard hoogte (+300mm+vl).</p>	224,00
202070	<p><b><u>Enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos</u></b></p> <p>Een bestaande enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos. Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets, op standaard hoogte (300mm+vl).</p>	113,00
202075	<p><b><u>Extra geschakelde enkele wandcontactdoos</u></b></p> <p>Het plaatsen van een enkele wandcontactdoos die wordt geschakeld middels een enkelpolige schakelaar. Uitvoering volgens een duidelijke gemaatvoerde schets voor de enkele wandcontactdoos en de schakelaar.</p>	380,00
202085	<p><b><u>Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep</u></b></p> <p>Een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Exclusief de uitbreiding in de meterkast. Bij meerdere wandcontactdozen op een aparte groep is het mogelijk dat de meterkast moet worden uitgebreid. Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets.</p>	336,00
202100	<p><b><u>Bewegingsmelder</u></b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in een ruimte naar keuze. De standaard schakelaar komt hiermee te vervallen. Het plafondlichtpunt van de ruimte gaat automatisch aan wanneer u de ruimte betreedt.</p>	336,00
202105	<p><b><u>Tastdimmer</u></b></p> <p>Monteren van een tastdimmer in plaats van een standaard schakelaar.</p>	215,00
202120	<p><b><u>Extra bedrade CAI aansluiting</u></b></p> <p>Aanbrengen en afmonteren van een extra bedrade CAI aansluiting.</p>	285,00

# Keuzelijst



Keuzelijstnummer:

Project: Heerehoeve Carrehof & Kroonhof

Projectnummer: 00354

Code	Omschrijving	Verkoopprijs incl. btw
	Deze aansluiting wordt afgemonteerd op een door u aangegeven plaats. Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets, op standaard hoogte (300mm+vl).	
202135	<b><u>Extra bedrade aansluiting t.b.v. internet/data</u></b> Het aanbrengen en afmonteren van een extra bedrade aansluiting t.b.v. internet/data (1xRJ45-contactdoos) op een door u op tekening aan te geven positie. Positie volgens een duidelijk gemaatvoerde schets, op standaard hoogte (300mm+vl).	290,00
202140	<b><u>Loze leiding 3/4" (Ø19 mm) vanaf de meterkast</u></b> Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar een door u op tekening aan te geven positie in de woning. De loze leiding eindigt in een inbouwdoos voorzien van een blindplaat. Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets.	176,00
202145	<b><u>Loze leiding 3/4" (Ø19 mm) ten behoeve van binnenzonwering</u></b> Een extra loze leiding vanuit de centraaldoos naar een bedieningspunt en een loze leiding vanuit het bedieningspunt naar een elektrisch te bedienen binnenzonwering. Het bedieningspunt zit op circa 1050mm +vl. De leiding wordt niet afgemonteerd met een bedieningspaneel, de leiding wordt wel voorzien van een controledraad. Uitvoering volgens duidelijk gemaatvoerde schets voor beide loze leidingen.	255,00
202155	<b><u>Loze leiding 3/4" van punt A naar punt B in de dekvloer</u></b> Loze leiding (Ø19 mm) in de dekvloer van en naar een door u op tekening aan te geven plaats in de woning. De loze leiding eindigt in een inbouwdoos op ca. 300 mm + vloerpeil. Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets.	185,00
202160	<b><u>Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos tegen de gevel</u></b> Een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos tegen de gevel op circa 300mm + vl, aangesloten op de algemene lichtgroep van de woning. Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets.	230,00
202165	<b><u>Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos tegen de gevel op aparte groep</u></b> Een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos tegen gevel op circa 300mm + vl, aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Plaats volgens duidelijk gemaatvoerde schets.	370,00
202170	<b><u>Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos tegen de gevel op schakelaar</u></b> Een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos tegen gevel op circa 300mm + vl, aangesloten de algemene lichtgroep van de woning. Wandcontactdoos is van binnenuit schakelbaar middels schakelaar op circa 1050mm + vl.  Plaats van de enkele wandcontactdoos en schakelaar volgens duidelijk gemaatvoerde schets.	420,00
202175	<b><u>Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos</u></b> Enkele spatwaterdichte wcd uitvoeren als dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos.	178,00
202195	<b><u>Verplaatsen van een standaard elektrapunt</u></b> Het verplaatsen van een standaard elektrapunt (wandcontactdoos, lichtpunt,	105,00

# Keuzelijst



Keuzelijstnummer:

Project: Heerehoeve Carrehof & Kroonhof

Projectnummer: 00354

Code	Omschrijving	Verkoopprijs incl. btw
	schakelaar of loze leiding) op een scheidingswand binnen dezelfde ruimte. Duidelijk en gemaatvoerd op tekening aangeven welke verplaatsing het betreft.	
202210	<b><u>Extra schakelaar voor een bestaand (wand)lichtpunt</u></b> Extra schakelaar (op standaard hoogte) voor een bestaand (wand)lichtpunt zodat er een wisselschakeling ontstaat.  Plaats duidelijk met maatvoering op tekening aangeven.	265,00
202245	<b><u>Loze leiding uitvoeren als bedrade CAI aansluiting</u></b> Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als bedrade CAI- aansluiting exclusief versterker. Extra aansluitingen worden afgemonteerd in de meterkast.	180,00
202250	<b><u>Loze leiding uitvoeren als bedrade UTP aansluiting</u></b> Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als bedrade UTP aansluiting. Extra aansluitpunten worden afgemonteerd in de meterkast.	180,00
202270	<b><u>Aansluiting standaard CAI als UTP</u></b> De CAI aansluitingen worden voorzien van een UTP aansluiting (geschikt voor glasvezel), in plaats van de standaard COAX aansluiting.	40,00
202440	<b><u>Bestaande dubbele wcd schakelbaar maken</u></b> Het schakelbaar maken van een bestaande dubbele wandcontactdoos op een bestaande schakelaar. Van de dubbele wandcontactdoos zal een wandcontactdoos schakelbaar worden gemaakt met een bestaande schakelaar. De andere wandcontactdoos zal constante stroom hebben. Op tekening is aangegeven met welke schakelaar de wandcontactdoos geschakeld wordt.	225,00
203050	<b><u>Vloerverwarmingsvrije zone</u></b> Het aanbrengen van een vloerverwarmingsvrije zone 30x30 cm in de dekvloer. Positie en maatvoering duidelijk op tekening aangeven.	115,00
206005	<b><u>Leidingwerk keuken op standaard plaats</u></b> Standaard wordt er geen keukeninrichting geplaatst. Alle omschreven aansluitingen worden afgedopt geleverd op de standaard plaats zoals op tekening is aangegeven.	0,00
206010	<b><u>Leidingwerk keuken gewijzigd via projectshowroom</u></b> Er zijn wijzigingen aangebracht in het leidingwerk van de keuken via de projectshowroom. De kosten zullen wij middels een offerte aanbieden.  Standaard wordt er geen keukeninrichting geleverd. Uw keuken kan pas na de oplevering geplaatst worden. Dit ter voorkoming van beschadigingen en diefstal. Het plannen van de exacte datum van plaatsing gebeurt in overleg tussen u en uw keukenleverancier.  Offerte op aanvraag.	0,00
206015	<b><u>Leidingwerk keuken gewijzigd</u></b> De aansluitpunten voor de keuken zijn gewijzigd. U heeft de mogelijkheid om de installatie aan te passen aan de door u gekochte keuken. Alleen ORIGINELE	0,00

# Keuzelijst



**Keuzelijstnummer:**

**Project:** Heerehoeve Carrehof & Kroonhof

**Projectnummer:** 00354

Code	Omschrijving	Verkoopprijs incl. btw
	<p>DUIDELIJK GEMAATVOERDE KEUKENTEKENINGEN worden in behandeling genomen! De kosten voor het verleggen van het leidingwerk van uw keuken zullen wij middels een offerte aanbieden.</p> <p>Standaard wordt er geen keukeninrichting geleverd. Uw keuken kan pas na de oplevering geplaatst worden. Dit ter voorkoming van beschadigingen en diefstal. Het plannen van de exacte datum van plaatsing gebeurt in overleg tussen u en uw keukenleverancier.</p> <p>Offerte op aanvraag.</p>	
207005	<p><b><u>Standaard sanitair in de standaard opstelling</u></b></p> <p>Toepassen van het standaard sanitair in de standaard opstelling.</p>	0,00
207010	<p><b><u>Gewijzigd sanitair via de projectleverancier</u></b></p> <p>Er zijn wijzigingen aangebracht in de opstelling of samenstelling van het sanitair via de projectleverancier.</p> <p>De offerte van het sanitair ontvangt u via de projectshowroom. De verrekening van de geaccordeerde offerte vindt plaats via de aannemer.</p>	0,00
308005	<p><b><u>Standaard tegelwerk</u></b></p> <p>Toepassen van standaard tegelwerk.</p> <p>Voor het tegelwerk kunt u een keuze maken uit het standaard keuzepakket. Wij verzoeken u vriendelijk u keuzes aan te geven bij de projectleverancier.</p> <p>Indien u voor de sluitingsdatum geen keuze heeft gemaakt zal door zal door de aannemer een standaard wand- en vloertegel worden aangebracht (kleur door de aannemer te bepalen).</p>	0,00
308010	<p><b><u>Gewijzigd tegelwerk via de projectleverancier</u></b></p> <p>De wand- en/of vloertegels zijn bij de projectleverancier gewijzigd.</p> <p>De offerte van het sanitair ontvangt u via de projectshowroom. De verrekening van de geaccordeerde offerte vindt plaats via de aannemer.</p>	0,00
309005	<p><b><u>Vervallen spuitwerk plafond</u></b></p> <p>Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van het appartement.</p> <p>Prijs per m2. Naden en beschadigingen worden niet bijgewerkt.</p> <p>Offerte op aanvraag.</p> <p>LET OP: U dient bij deze optie een 'nadere overeenkomst inzake meer- en minderwerk' van Woningborg te ondertekenen inzake de garantie.</p>	0,00
309020	<p><b><u>Vervallen spuitwerk wanden toilet</u></b></p> <p>Het standaard spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet komt te vervallen. Naden en beschadigingen worden niet bijgewerkt. Prijs per toiletruimte.</p> <p>LET OP: U dient bij deze optie een 'nadere overeenkomst inzake meer- en minderwerk' van Woningborg te ondertekenen inzake de garantie.</p>	0,00
309045	<p><b><u>Spuitwerk wanden per m2</u></b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van spuitwerk op wanden.</p> <p>Prijs /m2. Offerte op aanvraag.</p>	19,00

# Keuzelijst



**Keuzelijstnummer:**

**Project:** Heerehoeve Carrehof & Kroonhof

**Projectnummer:** 00354

---

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verkoopprijs incl. btw</b>
309050	<b><u>Stucwerk wanden per m2</u></b> Het leveren en aanbrengen van glad stucwerk op de wanden. Prijs /m2. Offerte op aanvraag.	31,00
309055	<b><u>Stucwerk plafond per m2</u></b> Het leveren en aanbrengen van glad spuitwerk op het plafond. V-naden worden dicht gezet. Prijs /m2. Offerte op aanvraag.	36,00
309060	<b><u>V-naden plafond dichtzetten (geen garantie mogelijk!!)</u></b> Het dichtzetten van de V-naden in de betonnen plafonds. Offerte op aanvraag per verdieping. Er wordt geen garantie gegeven op scheurvorming.	0,00
210005	<b><u>Binnendeuren gewijzigd via Theuma</u></b> Er zijn wijzigingen doorgevoerd via projectleverancier Theuma omtrent de binnendeurkozijnen / binnendeuren offerte d.d.	0,00