



## Staat van afwerking algemene ruimten Carréhof

	Vloer	Wanden	Plafond	Puizen	Diversen
<b>Entreehal en lifthal</b>	Keramische vloertegels	Spackspuitwerk, Keramische plint	Akoestisch spuitwerk	De buitengevelpuizen met entreedeur zijn van hout De binnenpuizen zijn van hout	Ledverlichting Wandcontactdoos op algemene meter Afsluitbare brievenkasten Digitaal beltableau bedienbaar vanuit de appartementen.
<b>Hoofdtrappenhuis</b>	Op de begane grond wordt de vloer tot aan de trap afgewerkt met keramische vloertegels	Spackspuitwerk, Keramische plint	Wit sauswerk (onderzijde bordessen). Onderzijde trappen schoonwerk beton		Ledverlichting aan plafond en/of wand. Trappleuningen gemoffeld in kleur.
<b>Lifthal verdiepingen</b>	Keramische vloertegels	Spackspuitwerk, Keramische plint Dagkanten liftdeur staal geschilderd Pui met daarin geïntegreerd de deuren van de hoofdmeterkasten van de appartementen	Akoestisch spuitwerk	T.p.v. trap kunststof puizen T.p.v. galerij houten kozijnen	Ledverlichting. Wandcontactdoos op algemene meter



## Staat van afwerking appartementen Carréhof

	Vloer	Wanden	Plafond	Elektra	Mechanische Ventilatie	Diversen
Entree	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	De meterkast bij kavel 5 bevindt zich in de entree
Toilet	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot circa +1650 mm peil (daarboven spuitwerk)	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Sanitair conform technische omschrijving
Woonkamer / Keuken	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Geen keukeninrichting. Afvoer spoelbak en vaatwasser (gecombineerd). Afgedopte warmwateraansluiting t.b.v. mengkraan. Afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. mengkraan.
Slaapkamers	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Badkamer	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot plafond	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Sanitair conform technische omschrijving Schakelaar mechanische ventilatie (draadloos)
Technische ruimte	Zwevende dekvloer	Onafgewerkt	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. wasmachine. Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. condens wasdroger Groepenverdeelkast. WTW-ventilatiebox. Afleverset warmtapwaterbereiding. Verdeler vloerverwarming

NB: De posities van de mechanische ventilatieventielen zijn indicatief aangegeven en wordt door de installateur bepaald.

NB2: De opstelplaats van de installaties zijn indicatief weergegeven en kunnen tijdens de werkvoorbereiding wijzigen.