



Staat van afwerking algemene ruimten Kroonhof

	Vloer	Wanden	Plafond	Puien	Diversen
Entreehal en lifthal	Keramische vloertegels	Spackspuitwerk Keramische plint	Akoestisch spuitwerk	De buitengevelpuien met entreedeur zijn van hout De binnenpuien zijn van hout	Ledverlichting Wandcontactdoos op algemene meter Afsluitbare brievenkasten Digitaal beltableau bedienbaar vanuit de appartementen.
Hoofdtrappenhuis	Op de begane grond wordt de vloer tot aan de trap afgewerkt met keramische vloertegels	Spackspuitwerk Keramische plint	Wit sauswerk (onderzijde bordessen). Onderzijde trappen schoonwerk beton		Ledverlichting aan plafond en/of wand. Trappleuningen gemoffeld in kleur.
Lifthal verdiepingen	Keramische vloertegels	Spackspuitwerk Keramische plint Dagkanten liftdeur staal geschilderd Pui met daarin geïntegreerd de deuren van de hoofdmeterkasten van de appartementen	Akoestisch spuitwerk	T.p.v. trap kunststof puien T.p.v. galerij houten kozijnen	Ledverlichting. Wandcontactdoos op algemene meter



Staat van afwerking appartementen Kroonhof

	Vloer	Wanden	Plafond	Elektra	Mechanische Ventilatie	Diversen
Entree	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Garderobe (indien aanwezig)	Zwevende dekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Toilet	Dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot plafond	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Sanitair conform technische omschrijving
Woonkamer / Keuken	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Geen keukeninrichting Afvoer spoelbak en vaatwasser (gecombineerd) Afgedopte warmwateraansluiting t.b.v. mengkraan. Afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. mengkraan.
Slaapkamers	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Badkamer	Dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot plafond	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Sanitair conform technische omschrijving Schakelaar mechanische ventilatie
Werkkamer	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Inloopkast (indien aanwezig)	Zwevende dekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Technische ruimte	Zwevende dekvloer	Onafgewerkt	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Afvoer t.b.v. wasmachine en wasdroger Afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. wasmachine Groepenverdeelkast. WTW-ventilatiebox. Aflerverset warmtapwaterbereiding. Verdeler vloerverwarming.

NB1: De posities van de mechanische ventilatieventielen zijn indicatief aangegeven en wordt door de installateur bepaald.

NB2: De opstelplaats van de installaties zijn indicatief weergegeven en kunnen tijdens de werkvoorbereiding wijzigen.