



Staat van afwerking woningen Langehof

	Vloer	Wanden	Plafond	Elektra	Mechanische Ventilatie	Diversen
Entree	Dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Toilet	Dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot circa +1200 mm peil (daarboven spuitwerk)	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Sanitair conform technische omschrijving
Woonkamer / Keuken	Dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Geen keukeninrichting Afvoer spoelbak en vaatwasser (gecombineerd) Afgedopte warmwateraansluiting t.b.v. mengkraan. Afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. mengkraan.
Trapkast	Dekvloer	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Slaapkamers	Dekvloer voorzien van vloerverwarming	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Badkamer	Dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot plafond	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Sanitair conform technische omschrijving Schakelaar mechanische ventilatie
Overloop	Dekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	
Zolder	Dekvloer	Behangklaar	Wit gegrond	Conform verkooptekening en voorschriften	Conform verkooptekening en voorschriften	Afvoer t.b.v. wasmachine en wasdroger Afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. wasmachine Warmtepomp WTW-ventilatiebox.

NB1: De posities van de mechanische ventilatieventielen zijn indicatief aangegeven en wordt door de installateur bepaald.

NB2: De opstelplaats van de installaties zijn indicatief weergegeven en kunnen tijdens de werkvoorbereiding wijzigen.